



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Örvényes Faluház bejárati ajtó csere

Leírás: meglévő edzett üveg ajtószerkezet bontása helyette aluminium nyílászáró beszerelése

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 5 db

Munkanemek száma: 1

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Közművelődési célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 2 017 271 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	1 391 350	197 052
2.1	ÁFA vetítési alap	1 588 402	
2.2	ÁFA 27%	428 869	
3	A munka ára (HUF)	2 017 271	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	1 391 350	197 052
Összesen (HUF)		1 391 350	197 052

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-000-1.2.2 (ÖN) Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,01-5,00 m ² felület között <i>Megjegyzés: Edzett üveg ajtó bontása kétszárnyú, a forgórészek bontása utáni lejavítással</i>				
	4,40 m ²	0	13 970	0	61 468
2	45-001-11.4.4.2.1 (ÖN) Kültéri ajtók, lakásbejárati ajtók elhelyezése, hőhidmentes, alumínium kifelé nyíló bejárati ajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbvel, 150 mm magas lábazati profillal, a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium kilincessel, ajtócsukó és vaktok nélkül, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú kivitelben, 1600x2200-2200x2400 mm névleges méretig <i>Megjegyzés: Aliplast Imperial (65 mm tokszéles) hőhidmentes porszort profilból, 3.3.1 VSg-16MPAr-4 Low-E üvegezéssel, kilincs-kilincs, küszöbös, 3 pontos zárttesttel</i>				
	1 db	1 115 230	74 480	1 115 230	74 480
3	945-999-1 Ajtóvasalatok <i>Megjegyzés: Dorma TS 92 2 db csuszósínes ajtócsukó csukássorendszabályozó</i>				
	1 db	191 000	22 000	191 000	22 000
4	945-999-1 Ajtóvasalatok <i>Megjegyzés: Rudas pánikzár a másodlagos szárnyon</i>				
	1 db	35 980	16 500	35 980	16 500
5	43-003-11.1.1 (ÖN) Saroklemez szegély (külső/belső), színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 30 cm kiterített szélességgel <i>Megjegyzés: ajtó és falcsatlakozás körbeszegélyezése kívül-belül porszort felülettel</i>				
	12,60 m	3 900	1 794	49 140	22 604
Munkanem összesen (HUF)				1 391 350	197 052