

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ

Beruházás

**Örvényes csatornázás kivitelezése 204 és 200/10 hrsz-ú területeken új utca kialakítása miatt
csatornázás kivitelezése. 200 fm 10 bekötés kiép.**

1. Jelenlegi állapot ismertetése

A tervezett közművesítéssel érintett területen építési telek felosztás történt. Az új építési telkek kialakítása miatt az ingatlanok közművesítése, szennyvíz hálózatbővítés tervezése szükséges, önkormányzati igény.

2. Átnézeti helyszínrajz

Átnézeti helyszínrajz: Mellékletként csatolva

Kapcsolódó fontosabb létesítmények: Örvényes szennyvízelvezető hálózat

Érintett település:

Helyrajzi szám: 204, 200/10 hrsz.

Szolgalmmal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma: -

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A tervezett közművesítéssel érintett területen építési telek felosztás történt. Az új építési telkek kialakítása miatt az ingatlanok közművesítése, szennyvíz hálózatbővítés tervezése szükséges, önkormányzati igény.

4. Műszaki tartalom

Örvényes csatornázás kivitelezése: a 204 és 200/10 hrsz-ú területeken új utca kialakítása miatt csatornázás kivitelezése.

- Helyszín: Örvényes 204 és 200/10 hrsz-ú területeken
- Érintett szakasz hossza: Önkormányzati igény, előzetes egyeztetés szükséges (kb 200 m)
- Meglévő vezeték átmérője/anyaga: új vezeték
- Tervezett vezeték átmérője/anyaga: D 200 KGPVC SN8
- Nyomvonal által érintett helyrajzi számok: 204 és 200/10
- Szolgalmi joggal érintett helyrajzi számok:
- Burkolat érintettség (föld, aszfalt, vegyes): vegyes
- Talajvízszint süllyesztés (fm/szakasz): igen/nem/nincs adat
- Meglévő, vagy tervezett bekötések száma: Önkormányzati igény, előzetes egyeztetés szükséges a tervezett bekötés számról (kb 10)
- Rekonstrukcióban érintett közterületi átemelő száma: 0 db

5. Alátámasztó számítások

-

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: Nem releváns

Technológiai folyamatára: -

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

-

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A műszaki-fejlesztés esetén az ingatlanok szennyvízelvezetése nem biztosított.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

1. Tervezői költségbecslés
2. Vállalkozó részletes ajánlata
3. Terc költségvetés készítő
4. Társaság saját költségbecslése
5. Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

VKR megnevezés: DRV_S_233 Örvényes szennyvízelvezető mű

VKR kód: 22-10092-1-001-01-15

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	25 000	17 000	42 000
Ideiglenes üzem	3 000	800	3 800
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	0	0	0
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Élőre kötés, Üzembehelyezés	0	1 300	1 300
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	0	0
Összesen:	28 000	19 100	47 100

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj

12. Mellékletek

1.sz. melléklet	Átnézeti helyszínrajz
2.sz. melléklet	